



**„Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata  
2007-2013**



**Koszt całkowity:**

8 186 019,98 zł, w tym:

Koszt kwalifikowany - 8 073 626,48 zł;

Koszt niekwalifikowany - 112 393,50 zł;

**Kwota dofinansowania:**

1 650 720,57 zł

**Wkład własny:**

6 535 299,41 zł

**Cel projektu:**

Inwestycja objęta projektem polegała na realizacji prac budowlanych (w tym dostawy i montażu) wraz z wyposażeniem obiektu Zespołu Szkół w Przecławiu.

**Opis przedsięwzięcia**

Projekt zakłada budowę odrębnego budynku gimnazjum połączonego z istniejącą

infrastruktura szkolna. W budynku usytuowanych zostało:

- 19 pracowni lekcyjnych,
- 11 gabinetów przedmiotowych dla nauczycieli,
- pokoje administracji i dyrekcji,
- pokój nauczycielski z szatnią nauczycieli i toaletami,
- szatnie i sanitariaty uczniów,
- gabinet lekarski z zapleczem,
- czytelnia na 32 miejsca, z biblioteką i gabinetem opracowań zbiorów,
- forum dla zebrań i rekreacji uczniów,
- sala konferencyjna z zapleczem,
- niezbędne pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Wszystkie wejścia do budynku zaprojektowano tak aby zapewnić swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym, odpowiednio kształtując teren wokół gimnazjum.

Wewnątrz budynku dla komunikacji pionowej, w tym osób niepełnosprawnych przewidziano montaż windy ośmioosobowej o nośności do 800 kg. Budynek został wyposażony w instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje wody zimnej i ciepłej z kotłowni gazowych zlokalizowanych w gimnazjum, instalacji elektrycznej, oświetlenia i prądu stałego w pracowni fizyczno-chemicznej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, telefonicznej i sieciowej komputerowej. Pomieszczenia edukacyjne zostały wyposażone w meble i sprzęt niezbędny do pracy dydaktycznej. W nowym budynku znajduje się wystarczająco miejsca na stworzenie odpowiedniej liczby dobrze wyposażonych gabinetów. Zakres projektowanej inwestycji obejmuje powierzchnie zabudowy - 1629,77m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia użytkowa budynku gimnazjum wyniesie - 3274,59 m<sup>2</sup>.

### **Wskaźniki i rezultaty projektu:**

Wskaźniki produktu:

- Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej - 3274.590 m<sup>2</sup>
- Liczba zakupionych środków dydaktycznych - 128 sztuk
- Liczba zakupionych zestawów komputerowych - 57 sztuk
- Liczba nowoutworzonych stanowisk komputerowych - 17 sztuk
- Powierzchnia wybudowanych sal dydaktycznych - 955.190 m<sup>2</sup>
- Liczba wybudowanych sal dydaktycznych - 19 sztuk
- Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej - 1 sztuka
- w tym przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - 1 sztuka

Rezultaty projektu:

1. Liczba uczniów korzystających z zakupionych środków dydaktycznych - 372 uczniów
2. Liczba uczniów korzystających z nowo utworzonych stanowisk komputerowych - 372 uczniów
3. Liczba nowych miejsc pracy - 10 etatów
4. Liczba uczniów korzystających z wybudowanych obiektów infrastruktury szkolnej - 372 uczniów

5. Liczba uczniów korzystających z wybudowanych sal dydaktycznych - 372 uczniów.



**Ważne adresy:**

[www.kolbaskowo.pl](http://www.kolbaskowo.pl)

[www.rpo.wzp.pl](http://www.rpo.wzp.pl)

[www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl)

<http://europa.eu/>

[www.wzp.pl](http://www.wzp.pl)

<http://szkolaprzeclaw.pl/>